





LEGENDA:

- WODA ZIMNA – PROJEKTOWANA
- WODA CIEPŁA – PROJEKTOWANA
- CYRKULACJA – PROJEKTOWANA
- WODA PRZECIWPOŻAROWA – PROJEKTOWANA
- WODA ZIMNA – ISTNIEJĄCA
- WODA CIEPŁA – ISTNIEJĄCA
- CYRKULACJA – ISTNIEJĄCA
- WODA PRZECIWPOŻAROWA – ISTNIEJĄCA
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA RZĘDnEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA TRASY RUROCIAGU W GÓRĘ
- WO 01 – OZNACZENIE ISTNIEJĄCEGO PIONU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- WO 01 – OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE/PRZEPUST

1. INSTALACJĘ WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ, CYRKULACJI WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
2. INSTALACJĘ WODY PRZECIWPOŻAROWEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
3. MONTAŻ ZAWORÓW HYDRANTOWYCH NA WYSOKOŚCI 1,35±0,05m ZGODNIE Z PN-B-02865:1997.
4. NA ZAWORACH ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ZAMONTOWAĆ ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE TYP: HA216, Dn15, DANFOSS.
5. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDnICY RUR.
6. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolatką oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyb windowy.
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgr inż. arch.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA upr.bud. LOD/2243/PWOS/13
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Sprawdzający: Podpis.
mgr inż.
MICHAŁ KRYSIAK upr.bud. LOD/0924/POOS/08
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
INSTALACJE SANITARNE

Tytuł rysunku

Rzut parteru.
Instalacja wodociągowa.

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
2017-05-23	1:100	4