

LEGENDA

ST1

- wykładzina typu linoleum/PCV/flokowana
- wylewka betonowa B-15 6cm zbrojona przeciwskurczowo siatką lub zbrojeniem rozproszonym
- folia budowlana PE układana na zakłady
- styropian akustyczny np. STK EPS T 3cm
- płyta żelbetowa wg konstrukcji
- tynk cementowo wapienny

ST2

- wykładzina typu linoleum/PCV/flokowana
- istniejące warstwy na stropie konstrukcyjnym
- istniejący strop konstrukcyjny

P1

- wykładzina linoleum/PCV
- szlichta cienkowarstwowa wyrównująca
- wylewka betonowa B-15 6cm zbrojona przeciwskurczowo siatką lub zbrojeniem rozproszonym
- folia budowlana PE układana na zakłady
- styropian np. EPS 035 PARKING - 10cm
- 2x folia budowlana gruba PE klejona na zakładach
- wylewka betonowa B-10 15cm
- piasek ustabilizowany do gruntu rodzimego

P2

- płyta fundamentowa szybu wg projektu konstrukcji
- izolacja przeciwnożna 2xfolia PE układana na zakłady
- polistyren ekstrudowany 5cm
- chudy beton 10cm
- grunt rodzimy

D1


- wentylowany system pokrycia bitumicznego (papa podkładowa i wierzchniego krycia) w klasie RE30
- wełna mineralna twarda ze spadkiem min 25cm
- paroizolacja bitumiczna
- podkład bitumiczny
- blacha trapezowa
- stalowa konstrukcja dachu nad wiatrołapem
- zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu do R30 (np. system PROMATECT)

D2

- wentylowany system pokrycia bitumicznego (papa podkładowa i wierzchniego krycia)
- wełna mineralna twarda ze spadkiem min 25cm
- paroizolacja bitumiczna
- podkład bitumiczny
- strop żelbetowy monolityczny wg proj. konstrukcji


SCHEMATY BUDYNKU

1:750




PRZEKRÓJ 1-1

1:100 2



PRZEKRÓJ 2-2

1:100 3



PRZEKRÓJ 3-3

1:100

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c.

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul. Ptasia 5/10, tel. 0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl



Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolacją oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szczyt windy.
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant:
mgr inż. arch.
MACIEJ KĄDZIELEWSKI upr.bud. 19/R-60/LCIA/07
specjalizacja: architektura

Sprawdzający:
mgr inż. arch.
GRZEGORZ JANISZEWSKI upr.bud. 121/01/Wt
specjalizacja: architektura

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku
PRZEKROJE 1-1 2-2 3-3

Data
2017-05-24

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza
8